


UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PARESAGGISTICI PER LA CALABRIA
SOPRINTENDENZA PER BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO DI COSENZA

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA
2007-2013

PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE DEL
POR CALABRIA *FESR* 2007-2013

SAN NICOLA ARCELLA- CS-
COMPLETAMENTO DEL PALAZZO DEL PRINCIPE
PER FUNZIONI TURISTICO CULTURALI

INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE E PIENA UTILIZZAZIONE
DEL PALAZZO DEL PRINCIPE

COMPUTO METRICO DEI COSTI E DEGLI
ONERI DI SICUREZZA DEI LAVORI
ARCHITETTONICI ED IMPIANTISTICI
ESCLUSI DAL RIBASSO

Linea di Intervento 5.3.2.1 "Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione delle destinazioni e dei Prodotti/Servizi Turistici Regionali"

PROGETTISTA

COLLABORATORI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

COSTI E ONERI SICUREZZA LAVORI ARCHITETTONICI E IMPIANTISTICI												
Numer o d'ordi ne	articolo elenco prezzi	Descrizione Prestazione	U.M.	p.u	lung	larg	h	Quantità	Prezzo unitario appl.	importo lavori	% manodop era	
78	F05.010 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili (con possibili elementi di raccordo con tubi tipo "innocenti") , valutato per metro quadro di superficie asservita.Per il 1° mese o frazione. (parte esterna e interno corte 44+10)	mq	4	54,00		12,00	2.592,00	€ 4,23	€ 10.964,16	66,35%	€ 7.274,72
79	F05.010 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili (con possibili elementi di raccordo con tubi tipo "innocenti") , valutato per metro quadro di superficie asservita.Per mesi successivi al primo o frazione (mesi 2). (parte estrna e interno corte 44+10)	mq	8	54,00		12,00	5.184,00	€ 0,44	€ 2.280,96	8,37%	€ 190,92
80	F06.001 .b	Montaggio e smontaggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per il 1° mese o frazione	mq	20	54,00	1,40		1.512,00	€ 7,48	€ 11.309,76	51,58%	€ 5.833,57
81	F.06.04 0.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva. Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo mesi 2	mq/ms	60	54,00	1,40		4.536,00	€ 1,53	€ 6.940,08	31,87%	€ 2.211,80
82	F06.040 .a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastrato rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il primo mese o frazione (20+13+9+8+8+6+6)	ml	8			12	96,00	€ 8,29	€ 795,84	46,09%	€ 366,80

83	F.06.04 0.b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo (mesi 2)	ml/m	16				12	192,00 €	0,38 €	72,96 €	64,16	€ 4.681,11
84	P.01.07 5	Trabattello mobile in tubolare di dimensione 2,00x1,10 minimo montato ed utilizzato a norma di sicurezza , completo di ritri, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita in funzione della superficie servita sia orizzontale che verticale per tutta la durata dei lavori . Fino a due ripiani, altezza utile di lavoro fino a m 5,4.	m						450,00 €	16,40 €	7.380,00 €	31,71%	€ 2.340,20
82	P.01.00 8	Fornitura in opera di recinzione provvisoria modulare a pannelli in rete metallica ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m². Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00.	mq						80,00 €	13,05 €	1.044,00 €	15,93%	€ 166,31
									SOMMANO		€ 40.787,76		€ 23.065,44