

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 10.20.25 Listino U.C	Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui, possibilità di effettuare le P04 operazioni di comando sia da terra che direttamente dal cestello, altezza di lavoro minima m 5, sbraccio minimo m 5,00 e portata del cestello di 180 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante. Fornita a caldo euro (cinquantacinque/00) euro (cinquantadue/48)	ora	52,48
Nr. 2 A.01.302	Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego. euro (otto/05)	mc	8,05
Nr. 3 A.01.311	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate. euro (trentauno/76)	mc	31,76
Nr. 4 A.03.500	Smontaggio di paramento in pietra costituito da conci di forma squadrata per uno spessore di circa 30 cm, compresa la numerazione e la pulizia degli elementi da rimontare, l'accatastamento, il trasporto a discarica delle macerie e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. euro (centodue/41)	mq	102,41
Nr. 5 A.06.415	Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante applicazione di consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti edili assorbenti. Il consolidamento deve avvenire grazie all'impiego di sostanze inorganiche, che penetreranno all'interno del supporto, migliorando sia le proprietà fisiche (riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a compressione) dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, deve presentare un buon grado di penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore. Applicato a spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione. euro (trentaquattro/75)	mq	34,75
Nr. 6 A.06.426	Ripresa di murature in pietrame calcareo, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo da non interrompere la funzionalità statica delle murature, comprendente eventuale puntellamento della struttura, la demolizione in breccia nella zona di intervento, la ricostruzione della muratura mediante il riutilizzo del materiale proveniente dalla precedente demolizione e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno in corrispondenza dell'ultimo filare da sostituire a ritirarsi avvenuto con elementi murari euro (seicentoottantasette/32)	mc	687,32
Nr. 7 A.16.165	Diserbo chimico puntuale di specie legnose (arbustive ed arboree) ad alto indice di pericolosità (I.P.) e senza meristemoidi residuali (polloni radicali), su superfici, ambiti murari e/o strutture monumentali prive di intonaci, rivestimenti o altri apparati decorativi, con degradazione biologica della specie infestante e senza azioni di estirpazione meccanica; effettuato, previa recinzione e controllo dell'area di cantiere, da personale qualificato munito di patentino per la distribuzione di diserbanti chimici e sotto diretta sorveglianza della D.L.; comprensivo di eventuali opere provvisorie di sostegno, per garantire stabilità alle strutture. Intervento operato a circa 50 cm dal colletto, previo taglio della pianta (da computarsi a parte), mediante incisioni a croce di sufficiente profondità perpendicolari alla superficie di taglio, successiva spennellatura di diserbante sistemico a base di p.a. Picloram. Pulizia e spazzolatura delle connessioni da terriccio e da altri depositi incoerenti, eseguito con cautela e secondo le disposizioni della D.L.. Monitoraggio sul manufatto per controllare eventuali fenomeni di reinfestazione e/o di instabilità. Su superfici e strutture ad altezza inferiore a 2,50 m. euro (ventiotto/03)	cadauno	28,03
Nr. 8 AFE 03	Fornitura e posa in opera di pannello autoportante costituito da un cassone in lamiera pressopiegata di alluminio da mm 10, dotato di consistenza materica e cromatismi tali da integrarsi perfettamente con il contesto circostante, provvisto di base in cls; il pannello è autoportante con una superficie espositiva di 150x96 cm; il pannello didattico frontale sarà stampato in esacromia con inchiostrici lunga tenuta per esterni con testi e immagini secondo il menabò fornito dalla DL. euro (millecinquecentonovantacinque/72)	cadauno	1'595,72
Nr. 9 AFE01	Realizzazione di cunetta a cielo aperto in terra o fosso di guardia a forma trapezoidale con base minima di 30 cm e profondità 40 cm dal piano di campagna comprendente lo scavo eseguito a mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento dei materiali di risulta, inclusa la pulizia e taglio, dove necessario, dei cespugli e ogni altro onere necessario per dare la cunetta finita a opera d'arte e funzionante euro (quarantasei/57)	ml	46,57
Nr. 10 AFE02	Maggiorazione alla voce A.03.500.a per ogni cm di spessore murario aggiuntivo euro (cinque/37)	mq	5,37
Nr. 11 B.01.010	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta. euro (sedici/23)	mq	16,23
Nr. 12	Lavoro di sterro andante per spianamento di terreno e/o ripulitura di ambienti e di aree archeologiche, al fine di riportare in luce i		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.01.014	piani originali invasi da vegetali e accumuli di humus, compreso l'onere per l'allontanamento dei materiali di risulta. euro (trentasette/05)	mq	37,05
Nr. 13 PR.E.00110. 010.a	Scotico, pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, con la sola esclusione di manufatti murari euro (uno/04)	mq	1,04
Nr. 14 PR.E.00160. 010.p	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Terre e rocce CER 17.05.04. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 15 PR.E.13110. 010.a	Stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm per uno spessore di 20 cm euro (dieci/12)	mq	10,12
Nr. 16 PR.P.00110. 010.a	Puntellatura di strutture in travi e tavolame in legname, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori euro (trecentoventisei/74)	mc	326,74
Nr. 17 PR.R.00710. 010.r	Trattamento idrorepellente, adeguatamente traspirante, di paramenti murari in pietra, tufo, carparo, conglomerati in cemento, pietre naturali e mattoni, mediante l'applicazione di specifica soluzione di organosilossani oligomericici, resistente agli aggressivi ambientali, specificatamente formulato per l'impregnazione profonda idrofobizzante e tale da consentire la drastica riduzione delle efflorescenze, senza causare alterazioni del colore e dell'aspetto originario dei supporti, applicato a qualsiasi altezza, su supporto adeguatamente bonificato e pulito ed il più possibile asciutto, dato in opera mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello in una o più mani, per un consumo di circa 0,25 litri al mq e comunque dipendente dalla natura del supporto, senza eccessive soluzioni di continuità o intervalli di tempo, curando la migliore saturazione del tessuto murario escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero euro (dieci/57)	mq	10,57
Nr. 18 PR.U.00520. 030.a	Compattazione del piano di sottofondo fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n° 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (uno/33)	mq	1,33
Nr. 19 PR.U.00520. 060.a	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto marcato CE costituito da poliolefine a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica e/o della termosaldatura, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 150 g/m ² ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10, 5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m ² /sec Stato anticontaminante euro (due/76)	mq	2,76
Nr. 20 PR.U.00520. 370.a	Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e termoformata secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le prestazioni idrauliche richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sarà accoppiato mediante un processo esclusivamente termico esente da ogni colla su uno o entrambi i lati con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di polipropilene ad alta tenacità caratterizzato da una massa areica di 130 gr, una resistenza a trazione nelle due direzioni di 9 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1600 N, con una permeabilità di 100 l/m ² xsec ed una porometria minima di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati secondo le corrispondenti normative norme EN ISO vigenti). Il geocomposito sarà prodotto in accordo alle procedure di qualità certificate ISO 9001 e dovrà rispondere alle seguenti prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO: Geocomposito con un geotessile e spessore minimo a 2 kPa 6 mm euro (quattordici/55)	mq	14,55
Nr. 21 PR.U.00910. 020.a	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infes euro (otto/35)	mq	8,35
Nr. 22 PR.U.00910. 100.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta euro (uno/20)	mq	1,20
Nr. 23 PR.U.00910. 140.a	Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano euro (cinquantatre/67)	mq	53,67
Nr. 24 PR.U.00930.	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso		

