

**LEGENDA DEGLI INTERVENTI**

**MAI LE ZONE NON CAMBIE SONO STATE OGGI COMPLETEZATE IN ALTRI LOTTI D'INTERVENTO**

- ZONA OGGETTO DI ALTRO FINANZIAMENTO
- 3 - SALE MUSEO SECONDO E TERZO LIVELLO  
*Interventi previsti:*  
 Demolizione pavimento esistente con relativo sottofondo  
 Posa di vespaio armato in casseri modulari tipo IGLU e sovrastante getto di completamento in cls armato con rete elettrosaldata  
 Posa di pavimentazione in gres  
 Posa di soglie e davanzali in pietra di San Lucido  
 Pavimentazioni e rivestimenti bagni  
 Trattamento pareti consistente in:  
 - Spicconatura di intonaci e scarifica dei giunti.  
 - Realizzazione di nuovi intonaci e successiva tinteggiatura.  
 - Restauro dei portali in pietra  
 - Posa in opera di nuovi architravi  
 Posa in opera di nuovi infissi esterni in castagno  
 Realizzazione finis volte in perni vernice nei locali M2.4 ed M2.5  
 Rivestimento scale con pietra di San Lucido
- ZONA VECCHIE CUCINE  
*Interventi previsti:*  
 Completamento e perfezionamento del restauro delle superfici  
 Realizzazione di progetto di separazione in cristallo con struttura in acciaio Corten  
 Realizzazione di struttura di rinforzo del camino con tela in acciaio e chiusura superiore con infisso in cristallo
- 5 - ZONA RAMPA ORTO MAGGIORE  
*Interventi previsti:*  
 Realizzazione del nuovo soccio in laterocemento a copertura della rampa e delle relative opere di fondazione quali pilastri in cls ed appoggi sulle murature d'ambito  
 Realizzazione dell'intonaco e delle intagliature all'interno del soccio  
 Posa della pavimentazione della rampa  
 Posa dei rivestimenti delle scale in pietra di San Lucido  
 Posa in opera di tutte le ringhiere in ferro  
 Posa in opera degli infissi per le aperture a bocca di lupo  
 Trattamento dei pavimenti a faccia vista al di sotto del taraxi  
 Realizzazione di struttura metallica leggera a copertura della zona di fine rampa  
 Operazioni di pulizia e sistemazione dell'area archeologica
- 6 - AULA DIDATTICA  
*Interventi previsti:*  
 Posa di vespaio armato in casseri modulari tipo IGLU e sovrastante getto di completamento in cls armato con rete elettrosaldata  
 Posa di pavimentazione in gres  
 Posa di soglie e davanzali in pietra di San Lucido  
 Trattamento pareti consistente in:  
 - Revisione degli intonaci e successiva tinteggiatura.  
 Posa in opera di nuovo portone d'ingresso in castagno  
 Trattamento capote lignee



PIANTA STATO DI PROGETTO: SECONDO LIVELLO