  
**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI DELLA CALABRIA

**COMUNE DI GERACE (RC)**  
**CITTADELLA VESCOVILE DI GERACE**  
 POR FESR CALABRIA 2007/13 - Linea di intervento 5.2.1.1 - DGR n. 110 del 28/3/2011  
 Importo del finanziamento € 1.300.00,00

**INTERVENTO DI COMPLETAMENTO,  
 VALORIZZAZIONE E PIENA FRUIBILITA' DEL SITO**




Responsabile del Procedimento: **Dott. Arch. Francesco PROSPERETTI**  
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

Progettazione: **Dott. Arch. Sergio DE PAOLA**  
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone  
**Dott. Arch. Maria Carmen GENOVESE**  
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria


Oggetto dell'elaborato:  
**STATO DI PROGETTO  
 PLANIMETRIA DEL TERZO LIVELLO**

DATA: Dicembre 2007    SCALA: 1:100    TAVOLA:


**LEGENDA DEGLI INTERVENTI**  
**NA. LE ZONE NON COMPITE SONO FORTE OBI. COMPLETE IN ALTRI LOTTI D'INTERVENTO**

 ZONA OGGETTO DI ALTRO FINANZIAMENTO  
 NUOVE MURATURE E TRAMMEZZATURE  
 4 - SALE MUSEO TERZO LIVELLO: UFFICI E FORESTERIA


*Interventi previsti:*  
 Posa di massetto alleggerito per raccordo delle quote  
 Posa di pavimentazione in gres  
 Posa di soglie e davanzali in pietra di San Lucido Pavimentazioni e rivestimenti bagni  
 Trattamento pareti consistente in:  
 - Realizzazione di nuovi intonaci e successiva intreggiatura;  
 - Realizzazione di tre nuovi vani  
 - Posa in opera di nuovi architravi  
 Posa in opera di nuovi infissi esterni in castagno  
 Rivestimento scalone con pietra di San Lucido  
 Realizzazione di nuova veranda di separazione, ambienti P1.8 e P1.9

 4 bis - SALE TERZO LIVELLO: SALONE E SERVIZI

*Interventi previsti:*  
 Rimozione dell'attuale pavimentazione in linoleum  
 Posa di massetto alleggerito per raccordo delle quote  
 Posa di pavimentazione in gres  
 Posa di soglie e davanzali in pietra di San Lucido Pavimentazioni e rivestimenti bagni  
 Trattamento pareti consistente in:  
 - Realizzazione di nuovi intonaci e successiva intreggiatura;  
 - Realizzazione di un nuovo vano  
 - Posa in opera di nuovi architravi  
 Posa in opera di nuovi infissi esterni in castagno  
 Realizzazione di nuova veranda di separazione, ambienti P1.8 e P1.2

 7 - SALE MUSEO TERZO LIVELLO: PINACOTECA

*Interventi previsti:*  
 Posa di massetto alleggerito per raccordo delle quote  
 Posa di pavimentazione in gres  
 Posa di soglie e davanzali in pietra di San Lucido Pavimentazioni e rivestimenti bagni  
 Ristrutturazione e intreggiatura pareti  
 Trattamento travi lignee  
 Posa in opera di nuovi infissi esterni in castagno  
 Realizzazione di sistema di insonorizzazione e chiusura nella zona delle cisterne  
 Rivestimento delle scale con pietra di San Lucido

 5 - ZONA RAMPA ORTO MAGGIORE

*Interventi previsti:*  
 Realizzazione del nuovo solaio in laterocemento a copertura della rampa e delle relative opere di fondazione quali pilastri in c/c ed appoggi sulle murature d'ambito  
 Realizzazione dell'intonaco e delle intreggiature all'introduzione del solaio  
 Posa di guaina impermeabilizzante e sovrastante strato protettivo costituito da getto di c/c magro, sp. cm 2  
 Realizzazione di struttura metallica leggera a copertura della zona di fine rampa

