

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di completamento dell'area museale del Santuario di Polsi

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Funz. Arch. Roberta Filocamo

Funz. Arch. Maria Carmen Genovese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N.P.02	Vetrina senza montanti metallici e senza ripiano intermedio Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore- vetrina per esporre reperti singoli costituita da basamento cilindri ... manufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: cm 80x80x200				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5'000,00	10'000,00
2 N.P.01	Vetrina rettangolare per esposizione paramenti Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore- vetrina a base rettangolare costituita da basamento tronco-piramidale realizzato i ... anufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: cm 80x200x200				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	8'000,00	16'000,00
3 N.P.04	Vetrina con ripiano intermedio alta Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore- vetrina a base rettangolare costituita da basamento tronco-piramidale realizzato in strutt ... anufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: cm 80x160x200				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	7'500,00	22'500,00
4 N.P.03	Vetrina quadrata con ripiano intermedio alta Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore- vetrina a base quadrata costituita da basamento tronco-piramidale realizzato in s ... manufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: cm 80x80x200				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'000,00	6'000,00
5 N.P.02	Vetrina quadrata senza montanti metallici e senza ripiano intermedio N.P.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore-vetrina per esporre reperti singoli costituita da ba ... l manufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: 80x80x200				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'000,00	6'000,00
	A R I P O R T A R E							60'500,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60 ' 500,00
6 N.P.05	Vetrina piccola quadrata senza montanti metallici e senza ripiano intermedio N.P.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di espositore-vetrina per esporre reperti singoli costituiti ... manufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: 60x60x 160				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3 ' 500,00	7 ' 000,00
7 N.P.06	Vetrina a parete con n. 3 ripiani intermedi, alta Fornitura, trasporto e posa in opera di vetrina a parete a base rettangolare costituita da basamento tronco-piramidale realizza ... anufatto nei primi sei mesi di installazione del medesimo. La vetrina dovrà avere le seguenti dimensioni: cm 35x160x200				5,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5 ' 000,00	25 ' 000,00
8 N.P.07	Pannello didattico realizzato con struttura in ferro verniciato da appendere al muro, stampa fotografica plastificata e applicata su supporto con strato in PVC (cm. 70x100) compreso trasporto e montaggio				11,000	11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	400,00	4 ' 400,00
9 N.P.08	Supporti per dipinti costituito da fasce in MDF verniciato a colore, tagliate in maniera tale da creare una cornice nella parte retrostante il dipinto, vincolate su telaio dello stesso ... estrate in maniera tale da non essere visibili. tale cornice viene fissata a parete tramite appositi profili in alluminio				6,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	150,00	900,00
10 N.P.10	Sedia compreso trasporto e montaggio per sala proiezioni				12,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	140,00	1 ' 680,00
11 N.P.09	Vetrina rettangolare per dipinto (Madonna della Lettera) con materiali e caratteristiche di cui alla voce N.P.01, di dimensioni: 50x130x200				1,000	1,00		
	SOMMANO					1,00	3 ' 000,00	3 ' 000,00
12 N.P.11	Redazione dei contenuti dei pannelli didattici secondo le indicazioni della D.L. e della							
	A R I P O R T A R E							102 ' 480,00

COMMITTENTE:

