

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di completamento dell'area museale del Santuario di Polsi

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Funz. Arch. Roberta Filocamo

Funz. Arch. Maria Carmen Genovese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 L.16.010.010 .c	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... stinguente, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso"					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	2 036,28	2 036,28	
2 L.16.010.060 .a	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima ... atura ammissibile 60 C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio completo di base di montaggio					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	154,39	926,34	
3 C.09.010.090 .c	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC					3,00			
	SOMMANO cad					3,00	270,12	810,36	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3 772,98	
	T O T A L E euro							3 772,98	
	Data, _____								
	II Tecnico Funz. Arch. Roberta Filocamo Funz. Arch. Maria Carmen Genovese								
	----- -----								
A R I P O R T A R E									