



SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA



PROGETTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI CASA
BIANCA - PARCO ARCHEOLOGICO DI
SIBARI (finanziamento ARCUS spa)

V STRALCIO

Lavori di Scavo Archeologico

ELENCO PREZZI UNITARI

ELAB. N.

4

PROGETTO
ARCH. PAOLO VITTI ARCHITETTO
via Oreste Regnoli 12 00198 ROMA vitti@tiscali.it

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE
ARCH. VALENTINA ALUNNI

**OTTOBRE
2013**

Il responsabile del progetto
Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene
prof. Emanuele Greco

il RUP
arch. Sabina Rizzi

Il progettista e direttore dei lavori
arch. Paolo Vitti

Il coordinatore dei lavori in fase di progettazione
arch. Valentina Alunni

N. ord	ANALISI	DESCRIZIONE DEI LAVORI	UNITA'	COSTO UNITARIO
PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI CASA BIANCA-PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI- V stralcio				
LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO				
Elenco prezzi unitari				
I prezzi riportati sono riferiti al Prezziario per la Conservazione ed il Restauro delle Opere d'Arte e dei Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, 2013 di cui al decreto di approvazione del Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Calabria swk 25 luglio 2013				
1	B.03.018	Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola e simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post scavo. Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei renerti	mc	528,51
2	A.01.302	Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.	mc	6,60
3	A.01.202	Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.	mc	4,86
4	B.04.004	Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scariatura e spianamento del terreno.	mc	54,24
5	L.E.	Lavoro in economia di operaio comune per operazioni necessarie	h	30,04
6	L.E.	Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e conservazione	a corpo	3.298,00