



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE
DI COSENZA, CATANZARO E CROTONE - CON SEDE A C O S E N Z A

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO ALLA CHIESA DI MONTEVERGINE IN PAOLA (CS)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

A.F. 2010 CAP. 2066/1 D.M. 19/01/2010 € 100.000,00



Sommano i lavori	72.796,48
Oneri per la sicurezza	5.958,11
Importo totale lavori e sicurezza	78.754,57
IVA 10,00%	7.875,46
Compensi tecnici	1.575,09
Monitoraggio rischio sismico P.C.M. 3362/2004	10.000,00
Spese per missioni e dell'Ufficio della Direzione Lavori	1.794,88

Cosenza 11/02/2011

REDATTO DA:

arch. Ulrica PETRACCA

dott. Nicola SPOSATO

geom. Giampietro PISCIOTTA

Visto: **IL SOPRINTENDENTE**
arch. Giuseppe STOLFI



Responsabile della Sicurezza
Rest.Dir. Cons Antonio GRECO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cosenza Catanzaro e Crotona

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Una cronologia degli interventi alla Chiesa negli ultimi sessanta anni, per quanto è stato possibile documentare, può essere così schematizzata:

- anno 1950 - ricostruzione della scala esterna e della balaustra in pietra;
- anno 1954 – sistemazione dell’altare e della grande cornice lignea barocca;
- anno 1958/59 – restauro e ricollocazione della tavola d’altare dipinta;
- anno 1975 – intervento alla copertura delle navate;
- anno 1999/2000 – restauro della cupola e del tamburo.

Allo stato attuale l’edificio si presenta in condizioni di degrado generale rilevabile in modo particolare nei paramenti murari sia esterni che interni, deteriorati dalle consistenti e continue infiltrazioni d’acqua. Le cause sono riconducibili alla mancata manutenzione del manto di copertura e di tutto il sistema di displuvio nonché alla posizione contro terra dell’area absidale.

L’esigenza di fronteggiare simili problematiche ha delineato gli interventi da prevedere con questo finanziamento del programma ordinario 2010 e che consistono sinteticamente nel rifacimento del manto di copertura opportunamente impermeabilizzato, la regolamentazione del sistema di displuvio ed il risanamento delle murature e del piano pavimentale.

Nell’ambito del quadro economico sono previste delle somme per lavori in economia di difficile valutazione da rendicondarsi con liste di manodopera e materiali.

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 180 (centottanta giorni)

IL RELATORE
(Arch. Ulrica PETRACCA)

VISTO: IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe STOLFI

